

Chemin de la Blonde à Vandœuvres (2010 – 2013)

- Mise en séparatif des collecteurs
- Raccordement des riverains
- Pose d'un fourreau pour la fibre optique

Maître de l'ouvrage

Commune de Vandœuvres

Ingénieur civil

Erbeia - Ingénierie civile SA

Coût total des travaux

Fr. 1'320'000.-

Mandat

Ensemble des prestations SIA 103, de l'avant-projet à la mise en service (phases 31 à 53) en tant que directeur général du projet.



Illustration : périmètre des travaux



Illustration : fouille

Situation / Programme

Inscrit dans un programme global de mise en séparatif du réseau d'évacuation des eaux de la commune de Vandœuvres, les travaux prévoient la réutilisation du collecteur d'eaux mélangées existant pour les eaux usées, la construction d'un nouveau collecteur pour les eaux pluviales ainsi que le raccordement conforme de tous les riverains, dispositions de protection des chênes, coordonnées avec la DGNP (Direction Générale de la Nature et du Paysage). Il est aussi question de la pose d'un fourreau pour la fibre optique communale.

Principaux postes de l'ingénieur civil

- Coordination avec la DGNP
- Réutilisation d'un collecteur EM
- Blindage de fouille
- Pose d'un fourreau pour fibre optique

